



NOTA:
Deverá ser construído um radier em concreto armado sob o reservatório (caixa d'água), com traço 1:2:3 (cimento, areia e brita) e espessura mínima de 0,10 m (dez centímetros).

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO		DEP. ENGENHARIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS		DATA: 03/10/2017
RT: Alexandre Resende de Sousa	CREA: MG 203.984/D	ESCALA: Sem escala
TÍTULO: Implantação de Reservatório (caixa d'água) e poço artesiano		FORMATO: FOLHA / TOTAL:
LOCAL: São José das Mercês - Gambá		A3